


S002 – 14 šikmých parkovacích míst na pravé straně ulice Ak. Heyrovského



ulice Hornická

4.80

nová p.m.

1558.30

1558.28

1.0%

1558.33

1558.43



vysokovací galerie

6

vodovod

NN

S008/2



① chodník (D2-N-3-CH-PIII)		
ACO 8CH	ČSN 73 6121	40 MM
spoj. asf. postřik 0,7km/m ²	ČSN 73 6129	
R-mat	ČSN 73 6121	60 MM
ŠDB	ČSN 73 6126-1	150 MM
CELKEM :		min.250 MM

2	<i>pěšiny</i>		
	šlapáky	ČSN 73 6131	20–40 MM
	lože	ČSN 73 6126–1	30 MM
	šD	ČSN 73 6126–1	50 MM
	CELKEM :		min.240 MM

3 kontejnerové stání (D2-D-1-CH-PIII)			
zámková dlažba	ČSN 73 6131	60 MM	
lože	ČSN 73 6126-1	30 MM	45MPa
SD	ČSN 73 6126-1	150 MM	30MPa
CELKEM :		min. 240 MM	

4	travnaté plochy	
	mulč	100 MM
	folie proti kořenům	
	ornice	250 MM
	CELKEM :	350 MM

⑤ parkovací místa (D2-D-1-O-PIII)			
voděpropustná dlažba	ČSN 73 6121	80 MM	
lože	ČSN 73 6126-1	40 MM	60MPa
SD	ČSN 73 6126-1	200 MM	30MPa
CELKEM :		min. 320 MM	

⑥ parkovací místa (D1-N-6-VI-PIII)		
ACO 11	ČSN 73 6121	40 MM
spo.j. asf. postřik 0,7km/m ²	ČSN 73 6129	
ACO 16+	ČSN 73 6121	50 MM
SC C _{g70}	ČSN 73 6121	120 MM
ŠD _B	ČSN 73 6126-1	150 MM
CELKEM :		min.360 MM



SINGS

vyracoval KOLLARČIKOVÁ	kreslil HP 1050 C	odpovědný projektant Ing. KOLLARČIKOVÁ	SINGS <i>projekční ateliér s.r.o.</i> Škroupova ul. 1059 430 01 Chomutov tel.: 474 626 074 e-mail: sings@sings.cz	
kraj ÚSTECKÝ	obec CHOMUTOV	investor STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	datum 11/2018	stupeň ÚR+SP
akce NOVOSTAVBA CHODNÍKŮ A NAVÝŠENÍ POČTU PARKOVACÍCH STÁNÍ V ULICÍCH ZENEROVA, AK. HEYROVSKÉHO, HORNICKÁ, CHOMUTOV <i>k.ú. Chomutov 2</i>			formát 3 x A4	číslo výkresu D.1.1.2.2.d
výkres D.1.1.2. – parkovací stání – 2. etapa CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			měřítko 1 : 100	