




ROZVINUTÝ ŘEZ M_y 1:20 ; M_x 1:100



číslo	výška terénu [m]	dno výkopu [m]	houbka výkopu [m]
0	0,000	0,000	0,000
1	-0,428	-0,828	0,400
2	-0,081	-0,742	0,661
3	-0,109	-0,698	0,589
4	-0,061	-0,689	0,628
5	-0,062	-0,676	0,614
6	-0,063	-0,666	0,603
7	-0,392	-0,833	0,441
8	-0,389	-0,832	0,443
9	-0,285	-0,792	0,507
10	-0,420	-0,850	0,430

LEGENDA

- NOVÁ PROPLACHOVACÍ, KONTROLNÍ A SBĚRNÁ ŠACHTA
- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA
- NOVÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ Ø100
- NOVÉ ZAÚSTĚNÍ DEŠŤOVÉHO SVODU DO KANALIZACE – NOVÉ POTRUBÍ KG110 VEDENO VE SPOLEČNÉM VÝKOPU S DRENÁŽNÍM POTRUBÍM

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STĚNY OBJEKTU
- VNĚJŠÍ KANALIZACE
- Výkop hl. 400–670mm
- Výkop s potenciálním výskytem rozvodů veřejné infrastruktury

POZNÁMKY

- POZN. – VÝKOP NESMÍ BÝT HLUBŠÍ NEŽ JE ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY
- POZN. – VÝKOP BUDE PROVEDEN PO CELÉM OBVODU BUDOVY, ŠÍROKÝ 400mm A HLUBOKÝ TAK, ABY DO NĚJ BYLO MOŽNO POLOŽIT DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DO BETONOVÉHO LOŽE V BLÍZKOSTI ZÁKLADŮ BUDOVY
- POZN. – V MÍSTECH, KDE NAD DRENÁŽNÍM POTRUBÍM ZBÝVÁ MÉNĚ NEŽ 300mm VÝŠKY NA DOSYPÁNÍ ZEMINY A PŘÍPADNÉ DLÁŽDĚNÍ JE NUTNÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ ZASUNOUT DO CHRÁNÍČIHO KG POTRUBÍ
- POZN. – DRENÁŽ ŘEŠENA OHEBNOU DRENÁŽNÍ PERFOROVANOU TRUBKOU DN100
- POZN. – CHRÁNÍČI POTRUBÍ JE ŘEŠENO JAKO KG DN125
- POZN.30– NOVÁ PROPLACHOVACÍ, KONTROLNÍ A SBĚRNÁ ŠACHTA 315/100 VČETNĚ DNA A POKLOPU, POKLOP PVC O NOSNOSTI MIN. 1,5T
- POZN.31– NOVÝ LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

±0,000 = KAMENNÁ PODESTA PŘED VCHODEM DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	STATUM s.r.o. PROJEKTOVÁNÍ, STATIKA A DYNAMIKA STAVEB, INŽENÝRSKÁ ČINNOST Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice IČ: 28741129, DIČ: CZ28741129 tel: 417 559 196, info@statum.cz
Ing. Karel Greiner	Ing. Tomáš Procházka	
MÍSTO STAVBY	ZŠ Na Příkopech, Na Příkopech 895, 430 02 Chomutov	
INVESTOR	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov	DATUM 05/2020 STUPEŇ DPS ČÍSLO ZAKÁZKY 14/20 MĚŘÍTKO 1:100
NÁZEV	SANACE 1.NP OBJEKTU ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ NA PŘÍKOPĚCH V CHOMUTOVĚ	
VÝKRES	PŮDORYS A ROZVINUTÝ ŘEZ DRENÁŽ	
ČÍSLO VÝKRESU ZTI.04		Č. PARÉ

PŮDORYS M1:100

