



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov

Objekt: 01 Komunikace

Rozpočet: 01 Komunikace

Objednavatel: Statutární město Chomutov

Zhotovitel dokumentace: KAP ATELIER s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 4 585,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Bc. Roman Špoutil

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 12. 3. 2021

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
 Objekt: 01 Komunikace
 Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU Výkopek/nestmelené podkladní vrstvy předpoklad: z pol. 12373: 1913,043m3*2t/m3=3 826,086 [A]t z pol. 13273: 102,08m3*2t/m3=204,160 [B]t z pol. 12573: 22,158m3*2t/m3=44,316 [C]t A+B+C=4 074,562 [D]t Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	4 074,562		
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU Beton/železobeton předpoklad: z pol. 11318: 4,075m3*2t/m3=8,150 [A]t z pol. 11335: 90,246m3*2,3t/m3=207,566 [B]t z pol. 11351: 241m*0,06m2*2,3t/m3=33,258 [C]t z pol. 11352: 495m*0,08m2*2,3t/m3=91,080 [D]t z pol. 11373D: 27,25m3*2,3t/m3=62,675 [E]t z pol. 914923: 0,15m3*7ks*2,3t/m3=2,415 [F]t z pol. 96616: 3,432m3*2,3t/m3=7,894 [G]t z pol. 96687: 2ks*0,3t/ks=0,600 [H]t A+B+C+D+E+F+G+H=413,638 [I]t Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	413,638		
3	014201	A	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA Nákup vhodného mat. pro zásypy, bližší specifikace viz příslušné části projektové dokumentace pro pol. 17130: 1166,99m3=1 166,990 [A]m3 Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)	M3	1 166,990		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
 Objekt: 01 Komunikace
 Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	02730	A	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Manipulace s vymísťovanými kabely (přesun do nového umístění - změna trasy vedení) přesun stáv. sděl. kabelu v jižní části v délce á 20 m mimo novou zpev. plochu, viz Technická zpráva a Koordinační situace: 1kpl=1,000 [D]kpl Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
5	11120	A	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN Vč. likvidace viz Situace - kácení: 21m2 (plocha odměř. z dwg)=21,000 [A]m2 Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	21,000		
6	11201	A	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ Vč. likvidace viz Situace - kácení: 1ks=1,000 [A]ks Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	1,000		
7	11204	A	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ Vč. likvidace	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
Objekt: 01 Komunikace
Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz Situace - kácení: 1ks=1,000 [A]ks Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace				
8	11313	A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM (s vyzískaným mat. je nutno nakládat v souladu s Vyhláškou č. 130/2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem) viz Technická zpráva + dodatek, Situace - bourání a Koordinační situace - dodatek (předpoklad): překopy IS ve stáv. komunikacích: $(18,3m+7,3m+3,7m+31,2m)*1m=60,500$ [A]m2 stáv. komunikace mimo rozsah rekonstrukce krytu vozovky - rušené nebo nahraz. jinou novou kčí: $173,2+233,3+8,34+19,2+13,2+15,5$ (plochy odměř. z dwg)=462,740 [B]m2 $(A+B)*0,05m=26,162$ [C]m3 Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	26,162		
9	11318	A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC viz Situace - bourání: $(72m2+4,1m2+5,4m2)$ (plochy odměř. z dwg)*0,05m=4,075 [A]m3 Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	4,075		
10	11335	A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU viz Technická zpráva + dodatek, Situace - bourání a Koordinační situace - dodatek (předpoklad):	M3	90,246		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
 Objekt: 01 Komunikace
 Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>překopy IS ve stáv. komunikacích: $(18,3m+7,3m+3,7m+31,2m)*1m=60,500$ [A]m² stáv. komunikace mimo rozsah rekonstrukce krytu vozovky - rušené nebo nahraz. jinou novou kci: $173,2+233,3+8,34+19,2+13,2+15,5 + 30,3+48,1$ (plochy odměř. z dwg)=541,140 [B]m² $(A+B)*0,15m=90,246$ [C]m³ Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
11	11351	A	<p>ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ</p> <p>viz Situace - bourání: $241m=241,000$ [A]m Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M	241,000		
12	11352	A	<p>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH</p> <p>viz Situace - bourání: $495m=495,000$ [A]m Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M	495,000		
13	11372D	A	<p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2</p> <p>(s vyzískaným mat. je nutno nakládat v souladu s Vyhláškou č. 130/2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem) plochy v rozsahu rekonstrukce krytu vozovky, viz Technická zpráva + dodatek, Situace - bourání a Koordinační situace - dodatek: $377,15m^2+109,3m^2+1105,1m^2+94m^2$ (plochy odměř. z dwg)=1 685,550 [A]m² $A*0,05m=84,278$ [B]m³ Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se</p>	M3	84,278		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
 Objekt: 01 Komunikace
 Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
14	11373D	A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETON DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2	M3	27,250		
			plochy v rozsahu rekonstrukce krytu vozovky, viz Situace - bourání: 545m2 (plocha odměř. z dwg)*0,05m=27,250 [A]m3				
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
15	12110	A	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	283,125		
			Humózní vrstva ponechána pro závěrečné terénní úpravy				
			viz Situace (předpoklad): (565m2+1700m2) (plochy k ozelenění a nových kcí v terénu odměř. z dwg)*(0,1m+0,15m)/2 (uvaž. prům. tl.)=283,125 [A]m3				
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
16	12373	A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	1 913,043		
			Vč. odvozu na skládku				
			viz Technická zpráva, Situace a Situace - bourání (plochy odměř. z dwg x koef. rozšíř. vrstev):				
			pro nové kce poježděných ploch: (349m2+399m2+81m2+119m+32m2+1032m2)*1,1*0,42m=929,544 [A]m3				
			pro nové kce chodníků a ostatní: (174m2+9m2)*1,1*0,34m + 76m2*0,25m (hřiště) + 197m2*0,15m (sjezdy a pod.)=116,992 [B]m3				
			odpočet objemu mat. odstr. v rámci jiných pol.: - (23,137m3 + 4,075m3 + 81,171m3 - 102m2*0,2m (viz pol. 113**, odečten objem z rekult. části chodníku) + 1700m2*(0,1m+0,15m)/2 (skrývka))=- 300,483 [C]m3				
			A+B+C=746,053 [D]m3				
			pro výměnu podloží poježděných ploch: (349m2+399m2+81m2+119m+32m2+1032m2)*1,1*0,5m=1 106,600 [E]m3				
			pro výměnu podloží chodníků: (174m2+9m2)*1,1*0,3m=60,390 [F]m3				
			E+F=1 166,990 [G]m3				
			D+G=1 913,043 [H]m3				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
Objekt: 01 Komunikace
Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování				
			- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka				
			- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
17	12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1 166,990		
			Vč. dovozu na stavbu				
			pro pol. 17130: 1166,99m3=1 166,990 [A]m3				
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
Objekt: 01 Komunikace
Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
			položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
18	12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I Pro stavbu z mezideponie	M3	84,750		
			pro pol. 18230: $84,75\text{m}^3=84,750\text{ [A]m}^3$ Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
Objekt: 01 Komunikace
Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
19	12573	C	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Vč. odvozu na skládku/deponii přebytek výkopku, viz pol. 13273A a 17411: $94,28\text{m}^3 - 72,122\text{m}^3 = 22,158 \text{ [A]m}^3$ přebytek skrývky (kultivovatelná zemina): $283,125\text{m}^3 - 84,75\text{m}^3 = 198,375 \text{ [B]m}^3$ $A+B=220,533 \text{ [C]m}^3$ Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. črpacích jímek, potrubí a pohotovostní črpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek	M3	220,533		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
Objekt: 01 Komunikace
Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
20	12980	A	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ Vč. napojení, vč. poplatku za skládku viz Technická zpráva a Koordinační situace: 4ks (UV č. 1, 2, 3, 4)=4,000 [A]ks Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	KUS	4,000		
21	13273	A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Vč. odvozu na skládku vsakovací rýhy, viz Technická zpráva, Vzorové řezy a Situace: 319m*0,4m*0,8m=102,080 [A]m3 Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů	M3	102,080		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
Objekt: 01 Komunikace
Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
22	13273A	A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY Výkopek ponechán u výkopu viz Technická zpráva, Vzorové řezy a Situace: přípojky nových vpustí (vp. č. 5 a 6) na stáv. kanalizaci: 8m*1,5m2 (prům. plocha v řezu předpoklad)=12,000 [A]m3 nová trasa vymísťovaného sděl. vedení v jižní části: 20m*0,3m2=6,000 [B]m3 vedení ČEZ: (10,8m+21,7m+19,2m+10,6m + 11,6m+32,2m+7,4m)*0,8m2 (prům. plocha v řezu předpoklad) - 72,6m2*0,2m (viz pol. 113**)=76,280 [C]m3 A+B+C=94,280 [D]m3 Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 	M3	94,280		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
 Objekt: 01 Komunikace
 Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
23	17120	A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ z pol. 12110: 283,125m ³ =283,125 [A]m ³ z pol. 12373: 1913,043m ³ =1 913,043 [B]m ³ z pol. 13273: 102,08m ³ =102,080 [C]m ³ z pol. 12573: 22,158m ³ +198,375m ³ =220,533 [D]m ³ A+B+C+D=2 518,781 [E]m ³ Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	2 518,781		
24	17130	A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM výměna podloží, viz Technická zpráva a Situace (plochy odměř. z dwg): pojížděné plochy: (349m+399m+81m+119m+32m+1032m)*1,1 (koef. rozšíř. vrstev)=2 213,200 [A]m ²	M3	1 166,990		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
 Objekt: 01 Komunikace
 Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			A*0,5m=1 106,600 [B]m3				
			chodníky: (174m+9m)*1,1=201,300 [C]m2				
			C*0,3m=60,390 [D]m3				
			B+D=1 166,990 [E]m3				
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží				
			- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží				
			- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů				
			- zřízení lavic na svazích				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
25	17380	A	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	19,000		
			ŠP fr. 0,2-6 mm				
			hřiště, viz Situace a Vzorové řezy: 76m2 (plocha odměř. z dwg)*0,25m=19,000 [A]m3				
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
 Objekt: 01 Komunikace
 Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
26	17411	A	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásyp, viz pol. 13273A a 17581: přípojky nových vpustí (vp. č. 5 a 6) na stáv. kanalizaci: $8\text{m} \cdot (1,5\text{m}^2 - 0,4\text{m}^2) = 8,800 \text{ [A]m}^3$ nová trasa vymísťovaného sděl. vedení v jižní části: $20\text{m} \cdot (0,3\text{m}^2 - 0,1\text{m}^2) = 4,000 \text{ [B]m}^3$ vedení ČEZ: $(10,8\text{m} + 21,7\text{m} + 19,2\text{m} + 10,6\text{m} + 11,6\text{m} + 32,2\text{m} + 7,4\text{m}) \cdot 0,8\text{m}^2 - 28,65\text{m}^3 - 2,828\text{m}^3$ ("-" obsyp/obet.) = $59,322 \text{ [C]m}^3$ $A+B+C=72,122 \text{ [D]m}^3$ Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 	M3	72,122		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
Objekt: 01 Komunikace
Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
27	17581	A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ lože a obsyp vedení IS, viz Technická zpráva, Vzorové řezy a Situace: přípojky nových vpustí (vp. č. 5 a 6) na stáv. kanalizaci: 8m*0,4m2=3,200 [A]m3 nová trasa vymísťovaného sděl. vedení v jižní části: 20m*0,1m2=2,000 [B]m3 vedení ČEZ: (10,8m+21,7m+19,2m + 11,6m+32,2m)*0,3m2=28,650 [C]m3 A+B+C=33,850 [D]m3 Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá 	M3	33,850		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
Objekt: 01 Komunikace
Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	18230	A	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ viz Technická zpráva a Koordinační situace: 565m2*0,15m=84,750 [A]m3 Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M3	84,750		
29	18241	A	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Parková směs, osivo min 0,02 kg/m2 viz Technická zpráva a Koordinační situace: 565m2=565,000 [A]m2 Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	565,000		
30	18247	A	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Pěstební péče viz Technická zpráva a pol. 18241: 565m2*6 (interval předpoklad)*2 roky=6 780,000 [A]m2 Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení	M2	6 780,000		
31	18461	A	MULČOVÁNÍ Mulčovací kůra tl. min. 10 cm po slehnutí viz pol. 184B15: 1m2*4ks=4,000 [A]m2 Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu	M2	4,000		
32	18461	B	MULČOVÁNÍ Mulčovací fólie viz pol. 184B15: 1m2*4ks=4,000 [A]m2 Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu	M2	4,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
Objekt: 01 Komunikace
Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	18462	A	<p>OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ</p> <p>viz pol. 18461: 1m2*4ks=4,000 [A]m2</p> <p>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje chemické odplevelení a doplnění chybějícího mulče</p>	M2	4,000		
34	18472	A	<p>OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH</p> <p>Pěstební péče vysazených dřevin</p> <p>viz pol. 184B15: 4ks*2*2roky=16,000 [A]ks</p> <p>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením</p>	KUS	16,000		
35	184B15	A	<p>VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M</p> <p>Bližší specifikace viz Technická zpráva</p> <p>viz Technická zpráva a Koordinační situace: Acer pseudoplatanus „Atropurpurea“: 2ks=2,000 [A]ks Acer saccharinum „Pyramidale“: 2ks=2,000 [B]ks A+B=4,000 [C]ks</p> <p>(pozn: V případě nedostupnosti uvedených odrůd je možná záměna po odsouhlasení investorem.)</p> <p>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka vysazování stromů dodávkou projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</p>	KUS	4,000		
36	18600	A	<p>ZALÉVÁNÍ VODOU</p> <p>Pěstební péče vysazených dřevin</p> <p>viz Technická zpráva a pol. 184B15: 4ks*(0,01m3+0,02m3)/2 (prům. předpokl. objem)*(2+4)/2 (prům. předpokl. interval)*24měs=4,320 [A]m3</p> <p>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny</p>	M3	4,320		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
Objekt: 01 Komunikace
Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
1			Zemní práce				
2			Základy				
37	21152	A	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO vsakovací rýhy, viz Vzorové řezy a Situace: $0,8m \cdot 0,4m \cdot (82+65,35+8+11,3+31,3+11,3+12,7+12,1+6,9+28,95+13,4+6,3+16+13,4)m=102,080$ [A]m3 Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	102,080		
38	21197	A	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE viz pol. 21152: $(0,8m+0,4m) \cdot 2 \cdot (82+65,35+8+11,3+31,3+11,3+12,7+12,1+6,9+28,95+13,4+6,3+16+13,4)m=765,600$ [A]m2 Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)	M2	765,600		
2			Základy				
3			Svislé konstrukce				
39	33817C	A	SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK oplocení hřiště, viz Vzorové řezy a Situace: $(35ks-2ks \text{ (viz pol. 76796)})=33,000$ [A]ks Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO - případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu - nutné zemní práce	KS	33,000		
40	33817D	A	VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK oplocení hřiště, viz Vzorové řezy a Situace: $8ks \text{ (předpoklad)}=8,000$ [A]ks Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání a osazení předepsané vzpěry včetně PKO - případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu	KS	8,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
 Objekt: 01 Komunikace
 Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nutné zemní práce				
3			Svislé konstrukce				
4			Vodorovné konstrukce				
41	46511	A	DLAŽBY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH	M3	0,384		
			Šlapáky - velkoformátová dlažba 800x400x100 mm				
			pěšina, viz Technická zpráva a Situace: 0,4m*0,8m*0,1m*12ks=0,384 [B]m3				
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)				
			- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a				
			montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,				
			- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,				
			- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,				
			- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,				
			- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,				
			- očištění a ošetření úložných ploch,				
			- zednické výpomoc pro montáž dílců,				
			- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,				
			- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,				
			- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,				
			- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení				
			a měření dílců a pod.)				
			- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
42	56310	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	29,550		
			příjezdová cesta a sjezdy, viz Technická zpráva, Vzorové řezy a Situace: 197m2 (plocha odměř. z dwg)*0,15m=29,550 [A]m3				
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
Objekt: 01 Komunikace
Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
43	567101	A	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PODKLADNÍHO BETONU obnova kčních vrstev vozovky po překozech IS v ploše plánované rekonstrukce krytu: (6,3m+10,3m)*0,2m2 (předpoklad)=3,320 [A]m3 Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M3	3,320		
44	567104	A	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM SC C8/10 viz Technická zpráva + dodatek, Vzorové řezy, Situace a Koordinační situace - dodatek (plochy odměř. z dwg): komunikace - oprava vozovky: (2016m2+94m2)*0,1 (předpoklad 10% plochy)*0,15m=31,650 [A]m3 komunikace - nová kce + rozšíření: 349m2*0,12m=41,880 [B]m3 A+B=73,530 [C]m3 Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M3	73,530		
45	567301	A	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN ZPEV KAMENIVA	M3	59,850		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
Objekt: 01 Komunikace
Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			komunikace - nová kce (distanční dlažba), viz Technická zpráva, Vzorové řezy a Situace: 399m2 (plocha odměř. z dwg)*0,15m=59,850 [A]m3 Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 				
46	567303	A	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI viz Technická zpráva, Vzorové řezy a Situace (plochy odměř. z dwg): komunikace - nová kce + rozšíření (živice): 349m2*1,1 (koef. rozšř. vrstev)*0,2m=76,780 [A]m3 komunikace - nová kce (distanční dlažba): 399m2*1,1*0,15m=65,835 [B]m3 plochy parkování: (1032m2+81m2+32m2)*0,15m + (1032m2+81m2+32m2)*1,1*0,15m=360,675 [C]m3 plochy chodníků: (174m2+9m2)*0,25m=45,750 [D]m3 plochy kontejnerových stání: 119m2*0,15m + 119m2*1,1*0,15m=37,485 [E]m3 A+B+C+D+E=586,525 [F]m3 Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 	M3	586,525		
47	572123	A	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,6 kg/m2 viz pol. 5774EG: 349m2=349,000 [A]m2 Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 	M2	349,000		
48	572213	A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,2 kg/m2 viz pol. 5774AD: 349m2=349,000 [A]m2	M2	349,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
 Objekt: 01 Komunikace
 Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
49	572213	B	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,4 kg/m2 viz pol. 5774AD: 2016m2=2 016,000 [A]m2	M2	2 016,000		
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
50	5774AD	A	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11 viz Technická zpráva + dodatek, Vzorové řezy, Situace a Koordinační situace - dodatek (plochy odměř. z dwg): komunikace - oprava vozovky: (2016m2+94m2)*0,05m=105,500 [A]m3 komunikace - nová kce + rozšíření: 349m2*0,04m=13,960 [B]m3 A+B=119,460 [C]m3	M3	119,460		
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu				
51	5774EG	A	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S	M3	20,940		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
Objekt: 01 Komunikace
Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ACP 16+				
			komunikace - nová kce + rozšíření, viz Technická zpráva, Vzorové řezy a Situace: 349m2 (plocha odměř. z dwg)*0,06m=20,940 [A]m3				
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).				
			-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu				
52	58251	A	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	480,000		
			Dlažba distanční přírodní, tl. 80 mm				
			viz Technická zpráva, Vzorové řezy a Situace (plochy odměř. z dwg):				
			komunikace - nová kce: 399m2=399,000 [A]m2				
			plochy parkování - stání ZTP: 81m2=81,000 [B]m2				
			A+B=480,000 [C]m2				
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň				
			spar				
			- očištění podkladu				
			- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
Objekt: 01 Komunikace
Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
53	582611	A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM plocha chodníku, viz Technická zpráva, Vzorové řezy a Situace: 174m2 (plocha odměř. z dwg)=174,000 [A]m2 Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet apod.	M2	174,000		
54	582612	A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM plocha kontejnerových stání, viz Technická zpráva, Vzorové řezy a Situace: 119m2 (plocha odměř. z dwg)=119,000 [A]m2 Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet apod.	M2	119,000		
55	582615	A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM Černá oddělení p. stání, viz Technická zpráva, Vzorové řezy a Situace: 32m2 (plocha odměř. z dwg)=32,000 [A]m2 Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	32,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
 Objekt: 01 Komunikace
 Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
56	58261A	A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Černá signální/varovné pásy, viz Technická zpráva, Vzorové řezy a Situace (plochy odměř. z dwg): plocha chodníku: 9m2=9,000 [A]m2 přejezdný práh: 2m2=2,000 [B]m2 A+B=11,000 [C]m2 Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	11,000		
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet apod.				
57	58401	A	VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM Dlažba betonová zatravněvací přírodní, tl. 80 mm plocha parkování, viz Technická zpráva, Vzorové řezy a Situace: 1032m2 (plocha odměř. z dwg)=1 032,000 [A]m2 Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	1 032,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
 Objekt: 01 Komunikace
 Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet apod.				
58	58920	A	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Za horka hrany napojení asf. krytu na okolní. komunikace, viz Technická zpráva, Situace a Koordinační situace - dodatek, předpoklad: 94m=94,000 [A]m dilatační spáry v novém asf. krytu pro zamezení prokreslení dilat. spár z pokladních betonů, viz pol. 919111: 1000m=1 000,000 [B]m A+B=1 094,000 [C]m Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	1 094,000		
5		Komunikace					

7		Přidružená stavební výroba					
59	702111	AP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM Bude čerpáno pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS (v případě, že nebude možné realizovat uvažované vymístění vedení mimo novou zpev. plochu) ochr. stáv. sděl. kabelu u nové parkovací plochy v jižní části, viz Technická zpráva a Koordinační situace: 20m=20,000 [D]m Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje:	M	20,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
 Objekt: 01 Komunikace
 Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
60	702312	A	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM dotčené trasy IS, viz Technická zpráva, Koordinační situace a pol. 87*** a 75I921: VN: 10,8m+21,7m+19,2m+10,6m=62,300 [A]m NN: 11,6m+32,2m+7,4m=51,200 [B]m Vodafon: 21,1m+12,6m+2,2m=35,900 [C]m sdělovací: 12,4m+23,3m+2,1m=37,800 [D]m přípojky ul. vpustí: 8m=8,000 [E]m A+B+C+D+E=195,200 [F]m Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: - kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. - veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu - sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti - pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	M	195,200		
61	75I921	A	OPTOTRUBKA HDPE S LANKEM PRŮMĚRU DO 40 MM HDPE 40 mm fialové barvy s umístěným tahovým prvkem na protažení kabelu rezervní trubky v místě doplň. chrániček pro vedení Vodafon, viz Technická zpráva a Koordinační situace: (21,1m+12,6m+2,2m)*2=71,800 [A]m Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje:	M	71,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
 Objekt: 01 Komunikace
 Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			X				
			3. Způsob měření:				
			Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.				
62	76792	A	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	M2	33,900		
			oplocení hřiště, viz Vzorové řezy a Situace: (34,9m-1m (viz pol. 76796))*1m=33,900 [A]m2				
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu.				
			- nejsou zahrnuty sloupky, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**)				
			- součástí položky je případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.				
63	76796	A	VRATA A VRÁTKA	M2	1,000		
			oplocení hřiště, viz Vzorové řezy a Situace: 1m*1m=1,000 [A]m2				
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací.				
			- je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.				
			- součástí položky je případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.				
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
64	87433	A	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	8,000		
			Korugované PVC trubky SN4 DN 150				
			napojení nových vpustí (vp. č. 5 a 6) na stáv. kanalizaci, viz Technická zpráva a Koordinační situace: 8m=8,000 [A]m				
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:				
			- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)				
			- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav				
			- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr				
			- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
Objekt: 01 Komunikace
Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku 				
65	87627	A	<p>CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM</p> <p>Korugovaná tr. PE 110/94 mm</p> <p>rezervní chránička v souběhu se stáv. kabely VN ČEZ v místě komunikace mezi parkovacími místy, viz Situace: 21,7m=21,700 [A]m</p> <p>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 	M	21,700		
66	87633	A	<p>CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM</p> <p>DN 110 mm</p> <p>rezervní chráničky sděl. vedení, viz Technická zpráva a Koordinační situace: 21,1m+12,6m+2,2m=35,900 [A]m</p> <p>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 	M	35,900		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
 Objekt: 01 Komunikace
 Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
67	87633	B	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM Trubky s hrdlem PVC, zatěž. třída 3, prům. 110/104 mm, dl. 6 m rezervní chráničky v souběhu se stáv. kabely VN ČEZ v místě nově budovaných parkovacích stání a křižování s komunikací u TS TS CV_1204, viz Situace: 10,8m+19,2m=30,000 [A]m Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách	M	30,000		
68	87633	C	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM Korugované tr. PE 160/135 mm rezervní chráničky v souběhu se stáv. kabely VN ČEZ v místě komunikace mezi parkovacími místy, viz Situace: 21,7m*2ks=43,400 [A]m Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M	43,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
 Objekt: 01 Komunikace
 Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
69	87634	A	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM Trubky s hrdlem PVC, zatěž. třída 3, prům. 160/151 mm, dl. 6 m rezervní chráničky v souběhu se stáv. kabely ČEZ v místě nově budovaných parkovacích stání a křižování s komunikací u TS TS CV_1204, viz Situace: (10,8m+19,2m)*2 (při VN) + 32,3m+11,7m (při NN)=104,000 [A]m Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M	104,000		
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
70	87733	A	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	114,100		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
 Objekt: 01 Komunikace
 Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DN 110 mm				
			ochr. stáv. IS pod pojížděnými plochami a v chodníku, viz Technická zpráva a Koordinační situace: VN: 10,8m+10,6m=21,400 [A]m NN: 11,6m+7,4m=19,000 [B]m Vodafon: 21,1m+12,6m+2,2m=35,900 [C]m sdělovací: 12,4m+23,3m+2,1m=37,800 [D]m A+B+C+D=114,100 [E]m Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
71	89712	A	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Typová UV 50x50 cm, D 400 kN s protizápachovým uzávěrem, vědrem cca 40 l, odtok DN 150 mm viz Technická zpráva a Koordinační situace: 2ks (vp č. 5 a 6)=2,000 [A]ks Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	2,000		
72	89922	A	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ viz Technická zpráva a Koordinační situace: 4ks (UV č. 1, 2, 3, 4)=4,000 [A]ks	KUS	4,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
Objekt: 01 Komunikace
Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
73	89952	A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU obet. chrániček, viz Technická zpráva a Koordinační situace: VN: 10,8m+10,6m=21,400 [A]m NN: 11,6m+7,4m=19,000 [B]m (A+B)*0,07m2=2,828 [C]m3 Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	2,828		
8		Potrubí					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
Objekt: 01 Komunikace
Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
74	914131	A	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ viz Situace - DZ: IZ5a: 2ks=2,000 [A]ks IZ5b: 2ks=2,000 [B]ks IP12: 3ks=3,000 [C]ks E1: 1ks=1,000 [D]ks C2c: 1ks=1,000 [E]ks A+B+C+D+E=9,000 [F]ks Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	9,000		
75	914133	A	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ viz Situace - DZ: B1+E13: 2ks=2,000 [A]ks B29: 2ks=2,000 [B]ks B29+E8: 2ks*2=4,000 [C]ks IZ8: 2ks=2,000 [D]ks A+B+C+D=10,000 [E]ks Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	10,000		
76	914921	A	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ viz Situace - DZ: 6ks=6,000 [A]ks Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	6,000		
77	914923	A	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ viz pol. 914921: 7ks=7,000 [A]ks Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	7,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
Objekt: 01 Komunikace
Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
78	915111	A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA I. fáze - na nevyštěpený asfalt, viz Situace a Situace - DZ: V10b: $(4,5m \cdot 10 + (10,5m + 8,9m + 8,25m + 8,9m)) \cdot 0,125m = 10,194$ [A]m ² V10f: $0,6m^2 \cdot 5ks = 3,000$ [B]m ² A+B=13,194 [C]m ² Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	13,194		
79	915111	B	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Žlutá I. fáze - na nevyštěpený asfalt/nový povrch, viz Situace a Situace - DZ: V12b: $5,1m \cdot 6 \cdot 0,125m = 3,825$ [A]m ² V12c: $(4,5m + 20,2m + 6m) \cdot 0,125m = 3,838$ [B]m ² A+B=7,663 [C]m ² Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	7,663		
80	915221	A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Dvousložkový plast aplikovaný za studena s reflexní úpravou II. fáze - "po zajetí", viz Situace a Situace - DZ: V10b: $(4,5m \cdot 10 + (10,5m + 8,9m + 8,25m + 8,9m)) \cdot 0,125m = 10,194$ [A]m ² V10f: $0,6m^2 \cdot 5ks = 3,000$ [B]m ² A+B=13,194 [C]m ² Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje:	M2	13,194		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
Objekt: 01 Komunikace
Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
81	915221	B	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Žlutá II. fáze - "po zajištění", viz Situace a Situace - DZ: V12b: 5,1m*6*0,125m=3,825 [A]m2 V12c: (4,5m+20,2m+6m)*0,125m=3,838 [B]m2 A+B=7,663 [C]m2 Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	7,663		
82	91710	A	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD viz Technická zpráva a Situace: 0,025m2 (průřez předpoklad)*0,5m*(5m+5m)=0,500 [A]m3 Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M3	0,500		
83	917211	A	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM 50x150 mm viz Technická zpráva, Vzorové řezy a Situace: 3,8m=3,800 [A]m Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	3,800		
84	917212	A	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM 80x250 mm viz Technická zpráva, Vzorové řezy a Situace: 505m (odměř. z dwg)=505,000 [A]m Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje:	M	505,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
 Objekt: 01 Komunikace
 Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
85	917224	A	<p>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</p> <p>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 150x250 mm</p> <p>viz Technická zpráva, Vzorové řezy a Situace: 770m (odměř. z dwg)=770,000 [A]m Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p>	M	770,000		
86	917224	B	<p>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</p> <p>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 150x150 mm</p> <p>viz Technická zpráva, Vzorové řezy a Situace: 8,7m (odměř. z dwg)=8,700 [A]m Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p>	M	8,700		
87	91795	A	<p>ZPOMALOVACÍ PRAHY Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH</p> <p>Žulové kostky 60 mm</p> <p>přejezdny práh, viz Technická zpráva, Vzorové řezy a Situace: 5m2 (plocha odměř. z dwg)=5,000 [A]m2 Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p>	M2	5,000		
88	919111	A	<p>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM</p> <p>viz Technická zpráva, Situace a Koordinační situace - dodatek, předpoklad: hrany překopů pro IS (ČEZ) ve stáv. komunikacích: (18,3m+7,3m+3,7m+31,2m)*2=121,000 [A]m hrany napojení asf. krytu na stáv. komunikace: 94m=94,000 [B]m A+B=215,000 [C]m</p> <p>dilatační spáry v novém asf. krytu pro zamezení prokreslení dilat. spár z pokladních betonů, odhad (bude fakturována skutečná délka řezání): 1000m=1</p>	M	1 215,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
Objekt: 01 Komunikace
Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			000,000 [D]m				
			C+D=1 215,000 [E]m				
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
89	919124	A	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	121,000		
			hrana překopu IS ČEZ ve stáv. komunikaci, viz Technická zpráva, Situace a Koordinační situace - dodatek, předpoklad: (18,3m+7,3m+3,7m+31,2m)				
			*2=121,000 [A]m				
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
90	93791	A	MOBILIÁŘ - LAVIČKY	KUS	2,000		
			Typový výrobek				
			viz Technická zpráva: 2ks=2,000 [A]ks				
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
			- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací				
			- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu				
			- nezbytné zemní práce a základové konstrukce				
			- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)				
			Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku				
91	93798A	A	MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ - VĚŽ SE SKLUZAVKOU	KUS	1,000		
			Typový výrobek				
			viz Technická zpráva: 1ks=1,000 [A]ks				
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
			- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací				
			- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu				
			- nezbytné zemní práce a základové konstrukce				
			- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
Objekt: 01 Komunikace
Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
92	93798B	A	MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ - VAHADLOVÁ DVOJHOUPAČKA NA PRUŽINÁCH Typový výrobek viz Technická zpráva: 1ks=1,000 [A]ks Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)	KUS	1,000		
93	93798C	A	MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ - PRUŽINOVÁ HOUPAČKA Typový výrobek viz Technická zpráva: 1ks=1,000 [A]ks Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)	KUS	1,000		
94	96616	A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU stáv. zídka stanoviště kontejnerů, viz Situace - bourání: 8,8m*0,3m*1,3m=3,432 [A]m3 Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	3,432		
95	96687	A	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
Objekt: 01 Komunikace
Rozpočet: 01 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz Technická zpráva a Koordinační situace: 2ks (vp č. 5 a 6)=2,000 [A]ks				
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,				
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,				
			- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,				
			nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do				
			jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov**Objekt:** 02 Veřejné osvětlení**Rozpočet:** 02 Veřejné osvětlení**Objednavatel:** Statutární město Chomutov**Zhotovitel dokumentace:** Ing. Ivan Menhard**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:** KPL**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:** Ing. Ivan Menhard**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 15. 12. 2020**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
Objekt: 02 Veřejné osvětlení
Rozpočet: 02 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21-M			Elektromontáže				
17	210202016-D	K	Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 - Technická specifikace: Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových	KUS	6,000		
18	210204001-D	K	Demontáž stožárů osvětlení parkových betonových Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 - Technická specifikace: Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových betonových	KUS	5,000		
19	210204002	K	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 - Technická specifikace: Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových	KUS	25,000		
20	31674065	M	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - Technická specifikace: stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m	KUS	8,000		
21	31674067	M	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 - Technická specifikace: stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m	KUS	17,000		
22	1290530	M	OCHRANNA MANZETA PLAST. OMP 133 Cenová soustava: materiály onlin - Technická specifikace: OCHRANNA MANZETA PLAST. OMP 133	KUS	25,000		
23	58346122	M	drť vápencová bílá frakce 2/4 $2,2*((25*0,8)*3,14/4*(0,250-0,133)^2)$ Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 - Technická specifikace: drť vápencová bílá frakce 2/4	T	0,473		
24	210204103	K	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 - Technická specifikace: Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	KUS	24,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
Objekt: 02 Veřejné osvětlení
Rozpočet: 02 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	31674000	M	Výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 500mm Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 - Technická specifikace: Výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 500mm	KUS	9,000		
26	31674001	M	Výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1000mm Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - Technická specifikace: Výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1000mm	KUS	15,000		
27	210204112	K	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných nástěnných hmotnosti do 70 kg Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - Technická specifikace: Montáž výložníků osvětlení dvouramenných nástěnných, hmotnosti do 70 kg	KUS	2,000		
28	31674007	M	Výložník rovný dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1000mm Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - Technická specifikace: Výložník rovný dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1000mm	KUS	2,000		
29	210204201	K	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 - Technická specifikace: Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	KUS	23,000		
30	1208934	M	VYVBROJ STOZAROVA SV 6.16.4 Cenová soustava: materiály onlin - Technická specifikace: VYVBROJ STOZAROVA SV 6.16.4	KUS	18,000		
31	1202167	M	VYVBROJ STOZAROVA SV 9.16.4 Cenová soustava: materiály onlin - Technická specifikace: VYVBROJ STOZAROVA SV 9.16.4	KUS	5,000		
32	210204202	K	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - Technická specifikace: Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	KUS	2,000		
33	1202168	M	VYVBROJ STOZAROVA SV 9.16.4/2 Cenová soustava: -	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
Objekt: 02 Veřejné osvětlení
Rozpočet: 02 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: VYZBROJ STOZAROVA SV 9.16.4/2				
34	1234461	M	VYZBROJ STOZAROVA SV 6.16.4/2	KUS	1,000		
			Cenová soustava: materiály onlin -				
			Technická specifikace: VYZBROJ STOZAROVA SV 6.16.4/2				
21-M		Elektromontáže					
46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích					
35	460010022	K	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	KM	0,700		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 -				
			Technická specifikace: Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) podél silnice				
			Poznámka k souboru cen:				
			1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:				
			a) pochůzky projektovanou trasí,				
			b) vyznačení budoucí trasy,				
			c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,				
			d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly.				
36	460010025	K	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	KM	0,600		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 -				
			Technická specifikace: Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru				
			Poznámka k souboru cen:				
			1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:				
			a) pochůzky projektovanou trasí,				
			b) vyznačení budoucí trasy,				
			c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,				
			d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly.				
37	460050704	K	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 4	KUS	25,000		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 -				
			Technická specifikace: Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v hornině třídy 4				
			Poznámka k souboru cen:				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
Objekt: 02 Veřejné osvětlení
Rozpočet: 02 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1. Ceny hloubení jam v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického kladiva.				
38	460080012	K	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění Poznámka k položce: základy stožárů součástí položky (TOV) je dodávka betonu 25*(0,5*0,5*0,4) Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 - Technická specifikace: Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 8/10	M3	2,500		
39	28612010	M	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12 Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 - Technická specifikace: trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12	M	25,000		
40	460120016	K	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1 až 4 (25*0,8)*3,14/4*(0,25)^2+50*(0,4*0,3) Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 - Technická specifikace: Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku ručně, z hornin třídy 1 až 4	M3	6,981		
41	460150133	K	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3 Poznámka k položce: hloubení výkopů pro kabely bude prováděno až po odstranění krytů chodníků a vozovek v rámci stavby ruční výkopy z důvodu kořenů stromů a souběhu dalších sítí, zejména s původním kabelem VO, který musí zůstat funkční až do zprovoznění nového osvětlení. Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 - Technická specifikace: Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídy 3 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.	M	570,000		
42	460150163	K	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 - Technická specifikace: Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo	M	50,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
Objekt: 02 Veřejné osvětlení
Rozpočet: 02 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.				
43	460421191	K	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku s cementem tl 12 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky do 100 cm Poznámka k položce: uložení kabelů pod vozovkou, vjezdem Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 - Technická specifikace: Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku s přísadou cementu tloušťky 12 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 100 cm Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.	M	50,000		
44	460421281	K	Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm Poznámka k položce: součástí položky (TOV) je dodávka výstražného pásu (síťoviny/folie) Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 - Technická specifikace: Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z prohozeného výkopku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože do 25 cm Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.	M	570,000		
45	460520172	K	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm uložených do rýhy Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 - Technická specifikace: Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	M	736,000		
46	34571351	M	trubka elektroinstalační ohebná dvoupášt'ová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE 736*1,1 Přepočtené koeficientem množství Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 - Technická specifikace: trubka elektroinstalační ohebná dvoupášt'ová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	M	809,600		
47	460560133	K	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3	M	570,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
 Objekt: 02 Veřejné osvětlení
 Rozpočet: 02 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Poznámka k položce: zásyp výkopů pro kabely bude prováděno před konečnou úpravou krytů chodníků v rámci stavby do výše pod skládku vozovky / chodníku Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 - Technická specifikace: Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 3				
48	460560163	K	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 - Technická specifikace: Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	M	50,000		
49	460600060R	K	uložení suti na skládku Cenová soustava: - Technická specifikace: Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot uložení suti na skládku	T	6,981		
50	460600061	K	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km 2*6,981 Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 - Technická specifikace: Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.	T	13,962		
51	460600071	K	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km 6,981*24 Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 - Technická specifikace: Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.	T	167,544		
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
Objekt: 02 Veřejné osvětlení
Rozpočet: 02 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	741122122	K	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) 10*5,5+18*7 Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 - Technická specifikace: Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	M	181,000		
2	1210694	M	KABEL CMSM 3CX1,5 (CMSM 3G1,5) Poznámka k položce: kabel ke svítidlu a uvnitř stožáru 181*1,1 Přepočtené koeficientem množství Cenová soustava: materiály onlin - Technická specifikace: KABEL CMSM 3CX1,5 (CMSM 3G1,5)	M	199,100		
3	741122133	K	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) "z výkresu" 620+"do stožáru"58*2 Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 - Technická specifikace: Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	M	736,000		
4	34111076	M	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2 736*1,1 Přepočtené koeficientem množství Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - Technická specifikace: kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2	M	809,600		
5	741132133	K	Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 - Technická specifikace: Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x16 mm2	KUS	58,000		
6	1229533	M	SMRST. ROZDEL. HLAVA EN 4.1 /14413516/ Cenová soustava: materiály onlin - Technická specifikace: SMRST. ROZDEL. HLAVA EN 4.1 /14413516/	KUS	58,000		
7	741373002	K	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	KUS	19,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
Objekt: 02 Veřejné osvětlení
Rozpočet: 02 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 -				
			Technická specifikace: Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník				
8	348svit-A	M	A - LED svítidlo uliční Satheon S-U, 20W, 2744 lm, 2700 K Poznámka k položce: Je nutné u výrobce objednat nastavení tvaru světlené křivky pro konkrétní umístění svítidla. Jiný typ svítidla musí schválit provozovatel. Cenová soustava: - Technická specifikace: A - LED svítidlo pro osv.ulic, 20W, 2744 lm, 2700 K, IP65, IK10 typ Satheon S-U, optika parková, nastvitelná na výložník pr.60	KS	10,000		
9	348svit-B	M	B - LED svítidlo uliční Satheon S-U, 40W, 5018 lm, 2700 K Poznámka k položce: Je nutné u výrobce objednat nastavení tvaru světlené křivky pro konkrétní umístění svítidla. Jiný typ svítidla musí schválit provozovatel. Cenová soustava: - Technická specifikace: B - LED svítidlo pro osv.ulic, 40W, 5018 lm, 2700 K, IP65, IK10 typ Satheon S-U, optika uliční, nastvitelná na výložník pr.60	KS	9,000		
10	348svit-C	M	C - LED svítidlo uliční Satheon S-U, 60W, 7030 lm, 2700 K Poznámka k položce: Je nutné u výrobce objednat nastavení tvaru světlené křivky pro konkrétní umístění svítidla. Jiný typ svítidla musí schválit provozovatel. Cenová soustava: - Technická specifikace: C - LED svítidlo pro osv.ulic, 60W, 7030 lm, 2700 K, IP65, IK10 typ Satheon S-U, optika uliční, nastvitelná na výložník pr.60	KS	9,000		
11	741410041	K	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě "z výkresu" 620+"do stožáru"25*2	M	670,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
Objekt: 02 Veřejné osvětlení
Rozpočet: 02 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 -				
			Technická specifikace: Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana O do 10 mm v městské zástavbě				
12	35441073	M	drát D 10mm FeZn 670/1,61 416,149*1,1 Přepočtené koeficientem množství	KG	457,764		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 -				
			Technická specifikace: drát D 10mm FeZn, 1 kg= 1,61 m				
13	741420021	K	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	KUS	55,000		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 -				
			Technická specifikace: Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.				
14	35442033	M	svorka uzemnění nerez spojovací	KUS	30,000		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 -				
			Technická specifikace: svorka uzemnění nerez spojovací				
15	35442036	M	svorka uzemnění nerez připojovací	KUS	25,000		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 -				
			Technická specifikace: svorka uzemnění nerez připojovací				
16	741810003	K	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	KUS	1,000		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -				
			Technická specifikace: Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.				
741	Elektroinstalace - silnoprúd						

HZZ

Hodinové zúčtovací sazby

52	HZZ1212	P	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	HOD	15,000		
			Poznámka k položce: práce neuvedené v jiných položkách				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 -				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
Objekt: 02 Veřejné osvětlení
Rozpočet: 02 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč				
53	HZS2221	P	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	HOD	10,000		
			Poznámka k položce: práce neuvedené v jiných položkách				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 -				
			Technická specifikace: Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář				
54	HZS2222	P	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	HOD	15,000		
			Poznámka k položce: práce neuvedené v jiných položkách				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 -				
			Technická specifikace: Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný				
55	HZS4131	P	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník	HOD	25,000		
			Poznámka k položce: práce neuvedené v jiných položkách				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 02 -				
			Technická specifikace: Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábník				
HZS	Hodinové zúčtovací sazby						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov

Objekt: VON Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: VON Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel: Statutární město Chomutov

Zhotovitel dokumentace: KAP ATELIER s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: KPL

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Bc. Roman Špoutil

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 12. 3. 2021

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
Objekt: VON Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: VON Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02710	A	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Veškeré práce, materiál a zařízení (oc. lávky/chodníčky, zábrany apod.) pro zajištění bezpečného průchodu osob staveništěm a přístupů k jednotlivým nemovitostem dotčených stavbou Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
2	02720	A	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Dopravně inženýrská opatření, vč. nájmu a údržby značek a zařízení po celou dobu stavby, vč. zajištění DIR, viz Situace ZOV Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
3	02730	A	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Opatření pro zajištění ochrany stávajících IS v prostoru staveniště, vč. sond pro kontrolu hloubky a trasy stávající kanalizace apod. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
4	02911	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření dilatačních spár pokladních betonů před položením nové ohrusné vrstvy ACO a jejich vytýčení po položení ACO (pro jejich přiznání prořezem a zalitím modifikovanou asfaltovou zálivkou z důvodu zamezení jejich prokreslení do nové ohrusné vrstvy) předpoklad (bude fakturována skutečná délka zaměřených spár): 10hm*2=20,000 [A]hm Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	HM	20,000		
5	029113	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného provedení stavby Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KUS	1,000		
6	02920	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
Objekt: VON Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: VON Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Opatření pro ochranu stávajících dřevin v blízkosti stavby dle ČSN 83 9061</p> <p>Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů, vegetačních ploch při stavebních pracích, bližší specifikace viz Technická zpráva ZOV</p> <p>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</p>				
7	02944	A	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ</p> <p>Vč. 4 pare v tištěné podobě</p> <p>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</p>	KPL	1,000		
8	02945	AP	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN</p> <p>Úředně ověřený geom. plán bez vkladu do KÚ, 6 pare, čerpání pouze na vyžádání TDS</p> <p>předpoklad: 8hm=8,000 [A]hm</p> <p>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem 	HM	8,000		
9	02945	BP	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN</p> <p>Pro zápis do KN - rozdělení pozemku / změna hranice pozemku, čerpání pouze na vyžádání TDS</p> <p>předpoklad: 8hm=8,000 [A]hm</p> <p>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu 	HM	8,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
Objekt: VON Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: VON Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem				
10	02945	CP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Pro zápis do KN - vyznačení stavby - dle upřesnění TDS v šesti pare, čerpání pouze na vyžádání TDS předpoklad: 8hm=8,000 [A]hm Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem	HM	8,000		
11	02945	DP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Pro zápis do KN - vyznačení věcného břemene, čerpání pouze na vyžádání TDS předpoklad: 8hm=8,000 [A]hm Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem	HM	8,000		
12	02946	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace průběhu stavby přiložená k PDPS v tištěné podobě vč. elektronické formy přiložené na elektronickém nosiči Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
13	02947	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE Ověření stávajícího stavu (pasport) objektů bezprostředně dotčených stavbou (komunikace, po kterých se předpokládá příjezd na stavbu, komunikace, po kterých	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20256 Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
Objekt: VON Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: VON Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			budou vedeny objízdné trasy, nemovitosti v blízkosti stavby apod.). Po ukončení stavebních prací bude u těchto objektů proveden aktualizovaný pasport pro určení jejich případného poškození stavební činností. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
14	03100	A	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem: