


PŮDORYS 1.PP (NOVÝ STAV)



SPECIFIKACE MÍSTNOSTI (STAVEBNÍCH ÚPRAV):

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	SV. VÝŠKA (m)	ÚPRAVA POVRCHŮ			POZNÁMKA
				PODLAHA	STĚNY	STŘOP	
	NÁRÁŽÍ/SKLAD PRO UKLADÁNÍ VÝSUVŮVNÝCH POMOCEK A MATERIÁLŮ	4,15	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA R11 (B)	KERAMICKÝ OBKLAD	DISPERZNÍ MALBA	
17	STROJOVNA/VZDUCHOTECHNIKA	49,05	3,00	CEMENTOVÝ POČÍR OPRAVA-PENETRACE	OMYTENÁ MALBA V=2m DISPERZNÍ MALBA	DISPERZNÍ MALBA	
18	ÚPRAVA VODY/TECHNOL. BAZÉNU	51,18	4,40 2,00/3,00	EPPOXIDOVÁ STĚRKA PĚNĚNÁ HMOT. PÍSEK	OMYTENÁ MALBA V=3,5m DISPERZNÍ MALBA	DISPERZNÍ MALBA	
19	ČIŠTĚNÍ/KANCELÁŘ	11,27	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA R11 (B)	OMYTENÁ MALBA V=2m DISPERZNÍ MALBA	DISPERZNÍ MALBA	KERAMICKÝ SKL.
24	HALA/OSOŠEČE	34,36	2,20/3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA R11 (B)	OMYTENÁ MALBA V=2m DISPERZNÍ MALBA	DISPERZNÍ MALBA	OSOŠEČE = KERAMICKÝ OBKLAD V=2m KERAMICKÝ SKL.
32	HALA BAZÉNU	90,55	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA R11 (B) STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE	KERAMICKÝ OBKLAD STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE	CEMENTOVÁKRNITÉ DESKY	
33	BAZÉN	99,37		NEREZ	NEREZ	CEMENTOVÁKRNITÉ DESKY	VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES

LEGENDA:

— — — — ŘEŠENÝ PROSTOR

 NOVÉ KONSTRUKCE A ZAŘÍZENÍ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

 STÁVAJÍCÍ SLOUPY

PHP SNĚHOVÝ TYP S5 S HASÍČÍ SCHOPNOSTÍ 558... 2ks

 PHP PRAŠKOVÝ TYP PG6 S HASÍČÍ SCHOPNOSTÍ 21A... 2ks

POZNÁMKA:[illegible]

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky 307/17 ⑤

Výrobek uvolněn k použití

2021 ③

 $\pm 0,000 = 353,000$

Odpověď proj.: Ing. Adam SINEVIČ Vypracoval: Josef GRIESEL Kontroloval: Ing. Martin DAVID Kraj: Ústecký Místo: Chomutov Objednatel: Statutární město Chomutov		<div>  </div> Klientská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001	
Áček: Chomutov, Hornická 4387 REKONSTRUKCE BAZÉNU ŽŠ Objekt: D.1.1.1 Architektonicko-stavební řešení Výběr: Půdorys 1.PP - nový stav		Zn. soubor: ... Snípek: DSP/DPS Formul: 12x A4 Č. zak.: 307/17 Č. paré: ... Datum: II. 2021 Měřítko: 1: 50 Č. přílohy: D.1.1.02	
DOKUMENTACE JE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.			