K.Ú. CHOMUTOV I	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
ZPEVNĚNÁ PLOCHA	DRUH POVRCHU
4689/10	PARCELNÍ ČÍSLO



Popis		150/150 45°	150/150 45°	150/150 45°	150–45°	150–45°	150/100		100–45°
Hloubka Výkopu [m]	–1.600	–1.588	–1.525	–1.409			–1.356	–1.318	–1.313
Dno kanalizace [m]	–1.500	–1.488	–1.425	–1.309			–1.256	–1.218	–1.213
Staničení [m]	0	0.60	3.90	9.60					14.40
Označení	1'	9'	2'	6'					1

Dimenze [mm]: 150 ... 12.40 | 100 ... 2.00

Materiál: PVC–KG ... 14.40

Spád [%]: 2.00% ... 14.40

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY ULOZENÍ POTRUBÍ PVC



LEGENDA

1 PÍSKOVÉ LOŽE POD POTRUBÍM
2 HUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM ZRNA MAX 20 mm, HUTNĚNÝ PO 15 cm
3 NEHUTNĚNÁ ČÁST OBSYPU
4 ZÁSYP HUTNĚNÝM VÝKOPKEM (V KOMUNIKACI DOBŘE ZHUTNITELNOU ZEMINOU,ŠTĚRKOPÍSK.)
5 TROUBY PVC
6 PAŽENÍ RÝHY
7 ŠTĚRKOVÉ LOŽE PRO DRENÁŽ, FRAKCE 16–32mm (8–16mm)

TABULKA ROZMĚRŮ

PROFIL POTRUBÍ DN – D x d (mm)	ŠÍŘKA RÝHY B (mm)	VÝŠKA OBSYPU F (mm)	VÝŠKA LOŽE G (mm)
DN150 – 160x3,6	1000	460	130
DN200 – 200x4,5	1150	500	150
DN250 – 250x6,1	1200	550	150
DN300 – 315x7,7	1250	615	150
DN400 – 400x9,8	1300	700	150
DN500 – 500x12,2	1450	800	155
DN600 – 630x15,4	1550	930	155

REFUEL WORKS .COM
refuel s.r.o
Malenická 2, 148 00 Prague,
Czech republic, EU
www.refuelworks.com

číslo projektu: 215

název projektu: Jižní vstupní prostranství do areálu Kamencového jezera – D Mostecká

lokace: Mostecká, Chomutov

investor: Statutarní město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

autoři: Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch. Jan Skoupý, refuel s.r.o.

stupeň projektu: **DPS**

Dokumentace pro provádění stavby

HIP: Ing. arch. Zbyněk Ryška
+420 736 605 107, zbynek@refuel.cz

© 2012 refuel s.r.o. Všechny práva vyhrazena
Dokumentace je chráněna autorským právem. Vytvoření kopie, zveřejnění nebo poskytnutí třetím stranám je bez výslovného souhlasu autora zakázáno.

část dokumentace: **SO 09**

kanalizace splašková

Odpovědný projektant: Ing.Stanislav Lesák
ČKAIT 0300372 D1
projektant části: Ing. Jan Uchytil, uchytil@kapatelier.cz
KAP atelier s.r.o.
Revoluční 36/2, 430 02 Chomutov
tel.: 474 652962, 777 290173
e-mail: kapatelier@kapatelier.cz

měřítko

číslo paré

jednotky: Metrický system

Pokud není uvedeno jinak, všechny rozměry jsou milimetrech

rev. 00

název: SO 09 Kanalizace spl. PODÉLNÝ ŘEZ KANAL. PŘÍPOJKOU

číslo: SO 09 03