

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. d202100060 ze dne 27. 4. 2021

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 626441/0100
(dále jen "objednatel")

a

Společnost „Rekonstrukce komunikací Chomutov“

PETROM STAVBY, a.s. (správce společnosti)

sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha
adresa pro doručování: Tušimice 34, 432 01 Kadaň
IČ: 26769611
DIČ: CZ26769611
zastupuje: Petr Kasper, předseda představenstva
bankovní spojení: [REDAKCE]
[REDAKCE]

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20765

a

Silnice Topolany a.s. (společník)

sídlo: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
adresa pro doručování: Tušimice 34, 432 01 Kadaň
IČ: 05758734
DIČ: CZ05758734
zastupuje: Bc. Marek Volák, předseda představenstva
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2021 smlouvu o dílo č. d202100060 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byla Rekonstrukce komunikací Zd. Štěpánka, Chomutov.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“). V souvislosti s touto změnou se mění cena díla a termín dokončení díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 21.7. 2021, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce dle změnového listu č. 1, ze dne 21. 7. 2021, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
d) Změnový list č. 1, ze dne 21. 7. 2021, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
3. V čl. II. odst. 2, písm. c) smlouvy se na konci věty doplňuje následující:
„a Změnový položkový rozpočet, který je součástí Změnového listu č. 1 ze dne 21. 7. 2021 tvořící přílohu č. 2 této smlouvy“
4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2) Změnový list č. 1, ze dne 21. 7. 2021, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III, odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

- 1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:*

*cena bez DPH: 7 772 772,72 Kč
sazba DPH: 21 %
DPH: 1 632 282,35 Kč
cena s DPH: **9 405 055,07 Kč***

IV. Změna termínu provádění díla

1. Čl. V, odst. 6 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

- 6. Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 20.9.2021.*

V. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 1, ze dne 21. 7. 2021.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 517/21 ze dne 26. 7. 2021.

Evidenční číslo: d202100271
Agendové číslo: d202100060/1


Výtisk č.1

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

06.08.2021

V Chomutově dne

V dne 29. 7. 2021



Statutární město Chomutov
JUDr. Marek Hrabáč
primátor



PETROM STAVBY
IC: 267 69 811
DĚL. 027000011

PETROM STAVBY, a.s. (správce společnosti)
Petr Kasper, předseda představenstva

SILNICE TOPOLANY a.s.
Nerudova 67/40, 430 01 Chomutov
IC: 057 58 734

Silnice Topolany a.s. (společník)
Bc. Marek Volák, předseda představenstva

Změnový list č. 1 ze dne 21.7.2021

Název stavby:	Rekonstrukce komunikace Zd.Štěpánka, Chomutov
Číslo smluvního vztahu:	d202100060
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele* o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 4, článku III smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla*. * Nehodící se škrtněte	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> V původní PD se komunikace měla pouze odfrézovat, měly zůstat původní konstrukční vrstvy (tzn. betonová plocha) a tato komunikace pouze přeasfaltovat ACO 11. Přeložka stávajících kabelů CETIN - nebyla v původní PD řešena, z důvodu dostatečného uložení - viz vyjádření CETIN.	
<u>Nové řešení:</u> Nová PD týkající se změny, je vybourání stávající bet. desky (392 m²), která je rozlámána a staticky nevyhovující. Pod deskou dojde k odtěžení terénu na staticky vyhovující pláň, navezení šterkodrti, přehutnění, položení asfaltové vrstvy ACL 16 a asfaltové vrstvy ACO 11. Vše v souladu s novou PD. Přeložení stávajících kabelů CETIN z důvodu nedostatečného krytí konstrukčních vrstev nově navržené komunikace - vše v souladu s požadavky společnosti CETIN	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Původní navrhované řešení nelze realizovat z důvodů budoucích reklamací, je zapotřebí, aby konstrukce vozovky splňovala všechny potřebné technické požadavky a normy. Prověření změn, návrh jejich provádění a samotná realizace mají vliv na termín dokončení díla, který se v jejich souvislosti prodlužuje o 4 týdny.	

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	KAP ATELIER

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	8.756.235,12 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	648.819,95 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	9.405.055,07 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	20.8.2021
Nový termín dokončení díla:	20.9.2021

* Nehodící se škrtněte

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum: Kdaň 21.7.2021
Kasper Petr-předseda představenstva

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele: P. MELICHAR

Datum: 21.7.2021

Podpis:

Oprávněný zástupce technického dozoru investora:

Datum: 21.7.2021

Podpis:

Oprávněný zástupce autorského dozoru:

Datum: 21.7.2021 P. ŠEYTR

Podpis:

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet

ASPE 9

Soupis objektů s DPH - ZL - 1a - Položky sjednané dle SoD

Stavba: 20256 - Rekonstrukce komunikací, Zd.Stěpánka, Chomutov
Varianta: DUSP-ZR-R1.5 - DUSP - Základní řešení - REV. 1.5

Odbytová cena: 428 878,40
OC+DPH: 518 942,86

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
01	Komunikace	428 878,40	90 064,46	518 942,86

ASPE 9

SOUPIS PRACÍ - ZL - 1a - Položky sjednané dle SoD

Stavba : 20256
 číslo a název SO: 01
 číslo a název rozpočtu: 01

Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov
 Komunikace
 Komunikace

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	2020_OTSKP	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU Výkopek/nestmelené podkladní vrstvy 78,4m3*2t/m3=156,8t	T	156,800	150,00	23 520,00
Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.								
2	2020_OTSKP	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU Beton/železobeton 90,16m3*2,3t/m3=207,36t	T	207,360	120,00	24 883,20
Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.								
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1				Zemní práce				
10	2020_OTSKP	11335	A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU 392m2*0,23m=90,16m3	M3	90,160	1 210,00	109 093,60
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
16	2020_OTSKP	12373	A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I Vč. odvozu na skládku 392m2*0,2m=78,40m3	M3	78,400	194,00	15 209,60

48 403,20

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štetových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

124 303,20

1

Zemní práce

5

Komunikace

46	2020_OTSKP	567303	A	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI 392m2*0,35m=137,20m3 - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	137,200	850,00	116 620,00
47	2020_OTSKP	572123	A	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,6 kg/m2 392m2 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	392,000	17,00	6 664,00
51	2020_OTSKP	5774EG	A	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S ACP 16+ 392m2*0,06m=23,52m3	M3	23,520	5 650,00	132 888,00

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m²). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m²).
- nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5

Komunikace

256 172,00

Celkem

428 878,40

KRYCÍ LIST SOUPISU - ZL - 1b - Nové položky dle SoD

Stavba:

Rekonstrukce komunikací, Zd.Štěpánka, Chomutov

Objekt:

SO 01 - Komunikace

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.07.2021

IC:

DIC:

IC:

DIC:

IC:

DIC:

Cena bez DPH

107 336,43

DPH základní
sazba

Základ dane
107 336,43
0,00

Sazba dane
21.00%
15.00%

Výše dane
22 540,65
0,00

Cena s DPH

v CZK

129 877,09

SOUPIS PRACÍ - ZBV 1b

Stavba:

Rekonstrukce komunikací, Zd.Stěpanka, Chomutov

Objekt:

SO 01 - Komunikace

Místo:

Datum: 21.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena minus 10%	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								107 336,43	
		D HSV	Komunikace a hřiště					61 887,60	
		D 2	Zakládání					2 591,82	
1	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	77,000	17,10	19,000	1 316,700	CS ÚRS 2021 01
2	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	88,550	14,40	16,00	1 275,12	CS ÚRS 2021 01
		D 8	Trubní vedení					3 807,00	
3	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 791,00	1 990,00	1 791,000	CS ÚRS 2021 01
4	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	1 008,00	1 120,00	2 016,000	CS ÚRS 2021 01
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					49 530,30	
5	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	2,000	385,20	428,00	770,400	CS ÚRS 2021 01
6	M	59227006	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm	m	2,000	753,30	837,00	1 506,60	CS ÚRS 2021 01
7	M	56241016	rošt můstkový C250 litina dl 0,5m oka 12/96 pro žlab PE š 100mm	m	2,000	808,20	898,00	1 616,40	CS ÚRS 2021 01
8	K	935114121	Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm bez vnitřního spádu se základem	m	10,000	2 943,00	3 270,00	29 430,000	CS ÚRS 2021 01
9	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,450	2 682,00	2 980,00	1 206,900	CS ÚRS 2021 01
10	K		Herní prvky - prodloužení kotevních prvků	kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00	15 000,000	
		D 998	Přesun hmot					5 958,48	
11	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,933	859,50	955,00	5 958,484	CS ÚRS 2021 01
		D HSV	CETIN					45 448,83	
		D 2	Zakládání					14 964,11	
1	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	8,280	1 170,00	1 300,00	9 687,600	CS ÚRS 2021 01
2	K	162451106	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,588	90,00	100,00	232,920	CS ÚRS 2021 01
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,658	227,70	253,00	1 060,718	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena mínus 10%	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,588	16,65	18,50	43,090	CS ÚRS 2021 01
5	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	5,693	196,20	218,00	1 116,869	CS ÚRS 2021 01
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,588	465,30	517,00	1 203,964	CS ÚRS 2021 01
7	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	5,693	284,40	316,00	1 618,95	CS ÚRS 2021 01
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					11 848,68	
8	K	388995112	Tvarovka kabelovodu HDPE do konstrukce římsy tvaru žlab s víkem	m	20,700	180,90	201,00	3 744,630	CS ÚRS 2021 01
9	M	34575152	žlab kabelový s víkem PVC (200x126)	m	20,700	391,50	391,50	8 104,05	CS ÚRS 2021 01
	D	8	Trubní vedení					8 018,64	
10	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,960	2 709,00	3 010,00	8 018,640	CS ÚRS 2021 01
	D	998	Přesun hmot					10 617,40	
11	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	12,353	859,50	955,00	10 617,404	CS ÚRS 2021 01