


ŘEZ A-A'



POPIS PRACÍ
Odstranění stávajícího osvětlení 17 ks
Stávající omítky stěn, stropů a omyvatelný porch v. 1,417m budou oškrábány ze 100 %
Obroušení stávajících topných těles 5 ks, d. 0,8, v. 0,57 a š. 0,2 (14 žeber), včetně potrubí cca 16 m
Odstranění stávajících dveří 5ks, oškrábání zárubní a odstranění stávajícího prahu 5 ks
Odstranění stávajícího umyvadla, odstranění ker. obkladu d.1,32m v.0,84m, včetně baterie
Odstranění stávající tabule 1 ks
Odstranění stávající nášlapné vrstvy až na betonový základ
Demontáž stávajícího projektoru
Odstranění plynového potrubí ve třídě

Tabulka místností					
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
1.01	CHEMIE	76,38	PVC	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ
1.02	SKLAD	12,89	PVC	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ

Celková plocha [m²]: 89,27

legenda

BOURANÉ KONSTRUKCE

(Z1)


topné těleso
d. 0,8, v. 0,57 a š. 0,2 (14 žeber)

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

- OBECNÉ ZÁSADY:
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ
 - VEŠKERÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE A SYSTÉMY BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A POSTUPY DANÉHO VÝROBCE!
 - VEŠKERÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE JSOU KÓTOVANÉ BEZ OMÍTEK
 - V RÁMCI STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOSTI PRO INSTALACE ROZVODŮ BUDE NUTNÉ PROVÉST VODOROVNÉ A SVISLÉ DRÁŽKY DLE POTŘEB JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, KTERÉ JSOU PATRNÉ Z PD
 - VE VŠECH PŘÍPÁDECH, KDY SE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI VYSKYTUJE NÁZEV KONKRÉTNÍHO VÝROBKU, PŘÍPADNĚ JEHO VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O REFERENČNÍ VÝROBEK, RESP. VÝROBCE. TEN MŮŽE BÝT NAHRAZEN VÝROBKEM, RESP. VÝROBCEM S KVALITATIVNÍMI PARAMETRY ÚROVNĚ SHODNÉ NEBO VÝŠÍ, POKUD NENÍ VE STANDARDECH VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK.

Investor:
Statutární město Chomutov
Zborovská 4602, 430 01 Chomutov
IČO: 00261891

Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	
Oprávněná osoba kooperanta:			číslo zakázky:

Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 <div>KAP atelier</div> <div>Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 tel./fax: 241 400 056, 777 250 173 e-mail: kapatelier@kapatelier.cz website: www.kapatelier.cz</div>	
P. ŠRYTR, AUT. TECH.	JAROSLAV JINDŘICH			
<div><div><div>stavba:</div><div>INFRASTRUKTURA ZŠ CHOMUTOV - odborné učebny - přírodní vědy, technické a řemeslné obory Školní 1480/61, Chomutov D.1.1.b - STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ ČÁST</div></div><div><div>obsah:</div><div>PŮDORYS chemie, ŘEZ A-A'- STÁVAJÍCÍ STAV, BOURÁNÍ</div></div></div>				
název dig.souboru:		datum revize:	číslo revize:	<div>formát</div> <div>číslo zakázky</div> <div>stupeň dokumentace</div> <div>datum 1.vydání</div> <div>měřítko</div> <div>číslo výkresu:</div> <div>výtisk číslo:</div> <div>D.1.1.b.01</div>