


ŘEZ A-A'



POPIS PRACÍ
Demontáž stávajícího osvětlení 17 ks
Stávající omítky stěn, stropů a omyvatelný porch v. 1m budou oškrábány ze 100 %, včetně skladu
Obrousění stávajících topných těles 5 ks, d.0,8, v.0,57 a š.0,2 (14 žeber), včetně potrubí cca 16 m
Odstranění stávajících dveří š. 600 1ks, Demontáž stávajících dveří š.1200 v.2330 oškrábání, obrousění a následné natření dle barvy investora a vrácení zpět, oškrábání zárubní a odstranění stávajícího prahu 2 ks
Odstranění stávajícího umyvadla, odstranění ker. obkladu d.2,05m v.1m, včetně baterie
Odstranění stávající tabule 1 ks
Odstranění stávající náslapné vrstvy a rozebrání dřevěného podkladu

Tabulka místností					
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
3.01	DÍLNÝ	73,9	DŘEVĚNÁ-PARKETY	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ
3.02	SKLAD	4,67	DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ


Celková plocha [m²]: 78,58

- legenda
- Z1 topné těleso
d. 1,30, v. 0,69 a š. 0,21 (16 žeber)
 - Z2 topné těleso
d. 0,91, v. 0,69 a š. 0,21 (12 žeber)
 - Z3 topné těleso
d. 1,08, v. 0,69 a š. 0,21 (14 žeber)
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO

OBECNÉ ZÁSADY:
– VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ
– VŠEKERÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE A SYSTÉMY BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A POSTUPY DANÉHO VÝROBCE!
– VŠEKERÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE JSOU KÓTOVANÉ BEZ OMÍTEK
– V RÁMCI STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOSTI PRO INSTALACE ROZVODŮ BUDE NUTNÉ PROVÉST VODOROVNÉ A SVISLÉ DŘÁŽKY DLE POTŘEB JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, KTERÉ JSOU PATRNÉ Z PD
– VE VŠECH PŘÍPADECH, KDY SE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI VYSKYTUJE NÁZEV KONKRÉTNÍHO VÝROBKU, PŘÍPADNĚ JEHO VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O REFERENČNÍ VÝROBEK, RESP. VÝROBCE. TEN MŮŽE BÝT NAHRAZEN VÝROBKEM, RESP. VÝROBCEM S KVALITATIVNÍMI PARAMETRY ÚROVNĚ SHODNÉ NEBO VYŠŠÍ, POKUD NENÍ VE STANDARDECH VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK.

Investor:
Statutární město Chomutov
Zborovská 4602, 430 01 Chomutov
IČO: 00261891

Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	
Oprávněná osoba kooperanta:			číslo zakázky:

Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 <div>Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 tel./fax: 241 400 056, 777 290 173 e-mail: kspatelier@kspatelier.cz website: www.kspatelier.cz</div>	
P. ŠRYTR, AUT. TECH.	JAROSLAV JINDŘICH			
stavba: INFRASTRUKTURA ZŠ CHOMUTOV - odborné učebny - přírodní vědy, technické a řemeslné obory Školní 1480/61, Chomutov D.1.1.b - STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ ČÁST			formát	
			číslo zakázky	192129
			stupeň dokumentace	DPS
			datum 1.vydání	01/2020
			měřítka	1:50
obsah: PŮDORYS chemie, ŘEZ A-A'- STÁVAJÍCÍ STAV, BOURÁNÍ			číslo výkresu:	výtisk číslo:
název dig.souboru:	datum revize:	číslo revize:	D.1.1.c.01	