

LEGENDA BOURACÍCH KONSTRUKCÍ

B1 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, DÉLKA 21,6M

B2 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, DÉLKA 15,8M

B4 ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PŘESTŘEŠENÍ

B5 ODSTRANĚNÍ OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU

B7 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, DÉLKA 1,2M

B8 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, DÉLKA 0,9M

B9 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY, CELKOVÁ DÉLKA 70M

ODSTRANĚNÍ PRVKŮ STŘECHY:
- ODVĚTRÁVACÍ KOMINKY, STRÍŠKY, VĚTRACÍ OTVORY NA FASÁDĚ
STŘEŠNÍ VPUSTI

B18 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, DÉLKA 2,0M

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ OMÍTKOVINA

KABŘINCOVÉ OBKLADY

POHLEDY


M 1:50

SO1 VNĚJŠÍ STĚNA (TĚŽKÁ)

OMÍTKA VÁLENNÁ TL. 5 MM
BETON Z KERAMZITU TL. 300MM
OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TL. 5 MM

SO2 VNĚJŠÍ STĚNA (LEHKÁ)

DESKA Z ORIENT. PLOC. TRÍSEK TL. 10MM
PLŠT MINERÁLNÍ TL. 60MM
POLYSTYREN TL. 140MM



PAVILON - D

ZHOVOTTEL		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
KAMILLA MOŽNA - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST		Kamilla Možná	
INVESTOR: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Zborovská 46/2, 43001 Chomutov		Jaderná Fakulta 146/1	
VÝKONOVATEL: Kamilla Možná		434 01 Možná	
PROJEKTANT ZAKÁZKY: Kamilla Možná		tel. 604 833 804	
ZODP. PROJEKTANT: Kamilla Možná		fax 604 833 804	
		e-mail: k.mozna@seznam.cz	
PRÁCE: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV		FORMÁT: A4x16	
MŠ ZAHRADNÍ		DATUM: 04/2020	
Zahrádni 5183, 430 04 Chomutov		MĚŘÍTKO: 1:50	
SVAZEK: D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STUPĚŇ PD: DPS	
NAZEV VÝKRESU: POHLEDY - BOURACÍ PRÁCE		C. ZAKÁZKY: 30/2020	
		C. VÝKRESU: 9.	