


PŮDORYS 2.NP
M 1:50



LEGENDA MATERIÁLU

- ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ
- OBVODOVÉ ZDIVO TL. 140 MM, MEZIOKENNÍ VLOŽKY TL. 220MM
- OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ, PARAPETY TL. CCA 30MM
- ZDIVO: POLYSTYREN EPS
- SOKL: POLYSTYREN XPS - VÝŠKA 0,5M NAD TERÉNEM
- POŽÁRNÍ PÁS: MINERÁLNÍ VLNA FKD - VÝŠKA 1M

POZNÁMKA:
PRO ZATEPLENÍ BUDE POUŽIT KOMPLETIZOVANÝ KONTAKNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS) V KVALITATIVNÍ TŘÍDĚ "A".

- Ž1 ŽALUZIE ELEKTRICKÁ S LAMELOU "Z", ŽALUZIE PŘÍZNANÉ ŽALUZIE PŘEDOKENNÍ, OVLÁDÁNÍ NA VYPÍNAČ NA ZDI ROZMĚR 1,2 x 2,1M
- Ž2 ŽALUZIE ELEKTRICKÁ S LAMELOU "Z", ŽALUZIE PŘÍZNANÉ ŽALUZIE PŘEDOKENNÍ, OVLÁDÁNÍ NA VYPÍNAČ NA ZDI ROZMĚR 2,4 x 2,1M
- Ž3 ŽALUZIE ELEKTRICKÁ S LAMELOU "Z", ŽALUZIE PŘÍZNANÉ ŽALUZIE PŘEDOKENNÍ, OVLÁDÁNÍ NA VYPÍNAČ NA ZDI ROZMĚR 3,9 x 2,1M
- Ž4 ŽALUZIE ELEKTRICKÁ S LAMELOU "Z", ŽALUZIE PŘÍZNANÉ ŽALUZIE PŘEDOKENNÍ, OVLÁDÁNÍ NA VYPÍNAČ NA ZDI ROZMĚR 4,8 x 2,1M

PAVILON D

označ	popis místnosti	plocha	světla výška
2-01	CHODBA	9,10	3,00
2-02	PŘEDSÍŇ	3,30	3,00
2-03	KABINET	10,05	3,00
2-04	UČEBNA	54,10	3,00
2-05	UČEBNA	58,90	3,00
2-06	PŘEDSÍŇ	4,40	3,00
2-07	WC	11,20	3,00
2-08	SKLAD	0,90	3,00
2-09	ŠATNA	30,10	3,00
2-10	ŠATNA UČITELŮ	6,90	2,40
2-11	WC	1,40	3,00
2-12	ÚKLID	1,20	3,00
2-13	LEHÁRNA	37,00	3,00

Skladba zateplovacího systému ETICS:

- příprava podkladu (zhodnocení stávajícího stavu), očištění povrchu, sanace a reprofilace případných poškozených částí
- lepící stěrka PROCONTACT (WDVS KLEBER)
- izolant: desky z polystyrenu EPS, XPS tl. 140mm a z minerálních vláken tl. 140 mm
- kotvicí prvky (typ a počet dle statického návrhu)
- sklotextilní síťovina
- lepící stěrka PROCONTACT
- základ
- probarvená silikonová omítka, zrno 2mm

Tabulka použitých izolačních materiálů

název materiálu	umístění v konstrukci	tloušťka (mm)
pénový polystyrén EPS F	fasáda objektu	140mm
extrudovaný polystyrén XPS TOP 30	zateplení soklu objektu do výše 500 mm	220mm (MV)
pénový polystyrén EPS F PLUS	ostění a nadpaží otvorů	140mm
extrudovaný polystyrén XPS	parapety otvorů	min. 30mm
minerální vlna	pruh v šíři 1m nad soklem z XPS polystyr.	min. 30mm

LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ

- 1 OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM DODÁVKA VČETNĚ AL KRYTEK A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DÉLKA 21,6M
- 26 PŘESTŘEŠENÍ, ROZMĚR 3,6x2,0M KOMPLETNÍ HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE
- 5 OCELOVÝ ŽEBŘÍK
- 7 OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM DODÁVKA VČETNĚ AL KRYTEK A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DÉLKA 1,2M
- 8 OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM DODÁVKA VČETNĚ AL KRYTEK A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DÉLKA 0,9M
- SDK SÁDROKARTONOVÝ PODHLED

SO1 VNĚJŠÍ STĚNA (TĚŽKÁ)


- OMÍTKA VÁLENNÁ TL. 5 MM
- BETON Z KERAMZITU TL. 300MM
- OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TL. 5 MM
- ZATEPLENÍ ETICS POLYSTYREN EPS TL. 140MM

SO2 VNĚJŠÍ STĚNA (LEHKÁ)


- DESKA Z ORIENT. PLOC. TŘÍSEK TL. 10MM
- PLST MINERÁLNÍ TL. 60MM
- POLYSTYREN TL. 140MM
- ZATEPLENÍ ETICS POLYSTYREN EPS TL. 140MM

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY
- KERAMZIBETON
- MEZIOKENNÍ VÝPLŇ S TEPELNOU IZOLACÍ
- CALSOLIXOVÉ PŘÍČKY
- VYDÍVKY Z PÓROBET. TVÁRNIC



PAVILON - D



ZHOTOVITEL: KAMILA MOŽNÁ - PROJEKTOVÁ A INŽENYRSKÁ ČINNOST		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
INVESTOR: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43001 Chomutov		Kamila Možná Jarošova Huska 1049/1 434 01 Most	
VYPRACOVAL: KAMILA MOŽNÁ		tel. 604 833 824 IČO: 627 57 246	
PROJEKTANT ZAKÁZKY: KAMILA MOŽNÁ		DID: C27053062467	
ZODP. PROJEKTANT: KAMILA MOŽNÁ		e-mail: k.mozna@seznam.cz	
AKCE: SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV MŠ ZAHRADNÍ		FORMÁT: A4x12	
Záhradní 5185, 430 04 Chomutov		DATUM: 04/2020	
D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		MĚŘÍTKO: 1:50	
SVAZEK: D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STUPEŇ: PD	DPS
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV		Č. ZAKÁZKY: 302/2020	
		Č. VÝKRESU: 01SLO VÝHOT.	4.