

ŘEZ A-A  
M 1:50

SO1 VNĚJŠÍ STĚNA (TĚŽKÁ)


OMÍTKA VÁLENNÁ TL. 5 MM  
BETON Z KERAMZITU TL. 300MM  
OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TL. 5 MM

SCH1 STŘECHA DVOUPLÁŠŤOVÁ

OMÍTKA VÁPENNÁ TL. 10MM  
ŽELEZOBETON TL. 250MM  
PLST' MINERÁLNÍ TL. 80MM  
VZDUCH. MEZERA TL. 250MM  
BETON ZE ŠKVÁRY TL. 150MM  
ASFALTOVÉ PÁSY TL. 2MM  
POLYSTYREN EPS T. 240MM

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY
- KERAMZIBETON
- MEZIOKENNÍ VÝPLŇ S TEPELNOU IZOLACÍ
- CALSOLIXOVÉ PŘÍČKY
- VYZDÍVKY Z PÓROBET. TVÁRNIC



V ŘEZU SCHEMATICKY VYZNAČENA VZT DLE ŘEZU 3-3

LEGENDA BOURACÍCH KONSTRUKCÍ

- B1


ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, DÉLKA 21,6M
- B2

ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, DÉLKA 15,8M
- B4

ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PŘESTŘEŠENÍ
- B9

ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY, CELKOVÁ DÉLKA 70M

ODSTRANĚNÍ PRVKŮ STŘECHY:  
- ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNKY, STŘÍŠKY, VĚTRACÍ OTVORY NA FASÁDĚ  
STŘEŠNÍ VPUSTI



PAVILON - D

ZHOTOVITEL: KAMILA MOŽNÁ - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST		Kamila Možná Jaroslava Haška 1049/1 434 01 Most tel: 604 833 924 IČO: 627 57 296 DIČ: CZ053062467 e-mail: k.mozna@seznam.cz	
INVESTOR: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43001 Chomutov	VYPRACOVAL: KAMILA MOŽNÁ	FORMÁT: A4x8	
PROJEKTANT ZAKÁZKY: KAMILA MOŽNÁ	ZODP. PROJEKTANT: KAMILA MOŽNÁ	DATUM: 04/2020	MĚŘÍTKO: 1:50
AKCE: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV MŠ ZAHRADNÍ Zahradní 5185, 430 04 Chomutov		STUPEŇ PD: DPS	C. ZAKÁZKY: 30/2020
SVAZEK: D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		NÁZEV VÝKRESU: ŘEZ A-A - BOURACÍ PRÁCE	ČÍSLO VÝHOT.: 7.