

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE č. 4

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce domu č.p. 224, Hálkova ulice, Chomutov“.

Systémové číslo VZ: **P24V000000104**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vám sděluje, že v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje vysvětlující informaci k dodatečným dotazům uchazeče, které byly doručeny dne 15.7.2024.

DOTAZ č.1:

Pozice A06 nelze udělat 1-křídle, překračuje limity. Navrhuji 2-křídle.

ODPOVĚĎ č. 1:

Okno bylo změněno na členěné s ventilačním křídlem. Opraveno ve VV, položka č. 146

DOTAZ č.2:

Pozice A07, A12 – výška dle PD 500 mm. Navrhuji minimální výrobní výšku 550 mm.

ODPOVĚĎ č. 2:

Zadavatel na základě doporučení projektanta ponechává původní rozměr. Případná úprava se bude řešit až během stavby.

DOTAZ č.3:

POLOŽKY OKEN NEOBSAHUJÍ VENKOVNÍ PARAPETY. PROSÍM DOPLNIT DO POLOŽKY JAKMILE BUDOU SPECIFIKOVÁNY. ZPRAVIDLA NECENÍM – REALIZUJÍ SE AŽ SE ZATEPLENÍM, NUTNÉ DOPLNIT

ODPOVĚĎ č. 3:

Parapety odstraněny z položek oken a doplněny do rozpočtu jako samostatná položka v minulém dotazu. Položka č. 119.

DOTAZ č.4:

A04 – v PSV u obrázku a půdorysu rozměr 2400 x 2500. Zároveň v PSV a ve VV uveden rozměr 3900x2500mm, prosím upřesnit, který rozměr je správný. A upravit dle toho VV.

ODPOVĚĎ č. 4:

Opraveno ve VV. Platí rozměr 2400x2500. Opravená položka č. 144.

DOTAZ č.5:

Bezpečnostní skla jsou dle PSV uváděna u oken: A04, A05, A08. Ve VV je bezpečnostní sklo uvedeno jen u položky A08, prosím o upřesnění, co je správně a popř. upravit VV.

ODPOVĚĎ č. 5:

Bezpečnostní sklo je požadováno pouze u A04 a A05. Opraveno ve VV a specifikaci.
Opravená položka č. 144, 145, 148.

DOTAZ č.6:

VNITŘNÍ PŘÍČKY:

Položky obsahují prvek a montáž. NEOBSAHUJÍ TEXTILNÍ ZÁVĚSY, NUTNÉ DOPLNIT

ODPOVĚĎ č. 6:

Položky příček už obsahují textilní závěsy.

| | |
|-----|--|
| SP3 | M+D systémová přestavitelná příčka 2500x2500mm, včetně dveřního křídla do systémové zárubně, plně prosklená 2x čiré bezpečnostní ESG sklo 10mm, hliníkové obvodové profily, včetně kování, textilního závěsu dle tabulky výplně otvorů |
|-----|--|

DOTAZ č.7:

Položka 62 ve VV – Vybourání stěn podesty u stupu do m. č. 1.10, včetně odstranění násypu pod podlahou, včetně likvidace odpadu – KPL 1 – Prosím o bližší informaci prací vč. množství měrných jednotek obsahující práce pro správné nacenění této položky.

ODPOVĚĎ č. 7:

Doplněné/upravené položky č. 41, 45, 47.

DOTAZ č.8:

Ve VV chybí demontáže klempířských prvku – prosím doplnění do VV.

ODPOVĚĎ č. 8:

Doplněné položky č. 113-118.

DOTAZ č.9:

Ve VV chybí položky na demontáž luxfer – prosím o doplnění položek do VV.

ODPOVĚĎ č. 9:

Doplněná položka č. 42.

DOTAZ č.10:

Dle PD Poznámka č. 2 – Prostor bývalé sýpky: Bude vyklizen, bude provedena demontáž heraklitu ve 2NP, prostor bude vyčištěn a zakonzervován ve stávajícím stavu. Tyto položky chybí ve VV prosím o doplnění správných položek vč. jejich měrných jednotek a množství do VV.

ODPOVĚĎ č. 9:

Veškeré práce, které se dotýkají prostoru sýpky jsou dané položkami: 1-5, 7, 8, 9-12, 14-17, 27,

Vzhledem k tomu, že se jedná o informace nemající vliv na okruh uchazečů, lhůta pro podání nabídek se nemění.

Přílohy: PLATNÝ od 18.7.2024_VV_Rekonstrukce č.p. 224, Hálkova ulice, Chomutov [zadání]

D_1_12 VÝPLNĚ OTVORŮ

S pozdravem

Mgr. Marcela Kukiová
OVV, úsek veřejných zakázek